

МБОУ Никольская СОШ
дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений по «Точке Роста»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Раздел 1. кабинет химии			
1	Ремонт , штукатурка потолка и стен с удалением побелки	100м ² отремонтированной поверхности	2 200/100
2	Грунтовка потолка и стен	100м ² отремонтированной поверхности	2 200/100
3	Ремонт , покраска водоэмульсионной моющей краской потолка и стен	100м ² отремонтированной поверхности	2 200/100
4	Ремонт покраска панелей и батарей краской ПФ115	100м ² отремонтированной поверхности	0,2 20/100
5	Ремонт покраска стен и потолков водоэмульсионной краской с добавлением коллера	100м ² отремонтированной поверхности	0,06 6/100
6	Ремонт пола, покрытие пола влагостойкой ДСП на винтах самонарезающихся	100м ² отремонтированной поверхности	0,66 66/100
7	Устройство покрытий из линолеума КМ2 негорючий на клею «Бустилат»	100м ² отремонтированной поверхности	0,66 66/100
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающихся.(46м)/2,5м	100м плинтуса	0,46 46/100
9	провод эл.2ж	м	30
10	кабель –канал	м	30
11	светильник потолочный	шт	7
12	розетка наружн.двойная	шт	3
13	выключатель наружн.двойной	шт	2
14	труба ПВХ20 холодная вода	м	15
15	труба ПВХ20 горячая вода	м	15
16	труба ПВХ-слив 110	м	30
17	Облицовка фартука раковины плиткой керамической на клей ТИМ-33	100м ² отремонтированной поверхности	0,04 4/100
18	Приобретение и установка защитных экранов для нагревательных элементов	шт	3*2м
19	Замена дверного блока в кабинете химии	м ²	3
20	Замена дверного блока лаборантской (огнестойкая)	м ²	3

21	замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ с монтажом оконных блоков, подоконников, водоотливов, отделкой откосов	м ²	12 3*4м ²
22	Приобретение и становка водонагревателя на 35л	шт	1
Раздел 2.кабинет физики			
1	Ремонт , штукатурка потолка и стен с удалением побелки	100м ² отремонтирован ной поверхности	1,42 142/100
2	Грунтовка потолка и стен	100м ² отремонтирован ной поверхности	1,42 142/100
3	Ремонт , покраска водоземulsionной моющей краской потолка и стен	100м ² отремонтирован ной поверхности	1,42 142/100
4	Ремонт покраска панелей и батарей краской ПФ115	100м ² отремонтирован ной поверхности	0,2 20/100
5	Ремонт покраска стен и потолков водоземulsionной краской с добавлением коллера	100м ² отремонтирован ной поверхности	0,06 6/100
6	Ремонт пола, покрытие пола влагостойкой ДСП на винтах самонарезающихся	100м ² отремонтирован ной поверхности	0,60 60/100
7	Устройство покрытий из линолеума КМ2 не горючий на клею «Бустилат»	100м ² отремонтирован ной поверхности	0,60 60/100
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающихся.	100м плинтуса	0,3 30/100
9	провод эл.2ж	м	30
10	кабель -канал	м	30
11	светильник потолочный	шт	6
12	розетка наружн. двойная	шт	3
13	выключатель наружн. двойной	шт	2
14	труба ПВХ20 холодная вода	м	30
15	труба ПВХ20 горячая вода	м	30
16	труба ПВХ-слив 110	м	30
17	Облицовка фартука раковины плиткой керамической на клей ТИМ-33	100м ² отремонтирован ной поверхности	0,04 4/100
18	Приобретение и установка защитных экранов для нагревательных элементов	шт	7*2м*1м
19	Замена дверного блока, в кабинете	м ²	3
20	Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ с монтажом оконных блоков, подоконников, водоотливов, отделкой откосов	м ²	20 5*4м ²
21	Приобретение и установка водонагревателя на 35л	шт	1
Раздел3. рекреация			
1	ремонт , штукатурка потолка и стен с удалением побелки	100м ² отремонтирован ной поверхности	1,6 160/100

2	Грунтовка потолка и стен	100м ² отремонтированной поверхности	1,6 160/100
3	Ремонт , покраска водоземulsionной моющей краской потолка и стен	100м ² отремонтированной поверхности	1,6 160/100
4	Ремонт покраска панелей и батарей краской ПФ115	100м ² отремонтированной поверхности	0,2 20/100
5	Ремонт пола, покрытие пола влагостойкой ДСП на винтах самонарезающихся	100м ² отремонтированной поверхности	0,7 70/100
6	Устройство покрытий из линолеума КМ2 негорючий на клею «Бустилат»	100м ² отремонтированной поверхности	0,7 70/100
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающихся.(46м)/2,5м	100м плинтуса	0,5 50/100
8	Замена дверного блока	м ²	4
9	выключателя наружный двойной	шт	1
10	провод эл.2ж	м	30
11	кабель -канал	м	30
12	Приобретение и установка ящика электрошита 25*40	шт	1

Директор МБОУ Никольской СОШ

Е.В.Терновая

